

Neubau Sporthalle Weyerbusch



Wichtige Daten:

Grundfläche Sporthalle mit Nebenräumen	ca. 1.100 m ²
Grundfläche Sporthalle	ca. 420 m ²
Herstellungskosten TGA	ca. 540.000,00 €

Leistungen:

LPh 1 – 9 nach HOAI

Ingenieurbüro Pfeifer GmbH & Co. KG wurde mit der Planung der TGA der Sporthalle Weyerbusch von der VG Altenkirchen beauftragt.

Hierbei handelt es sich um den Neubau einer Sporthalle / Versammlungsstätte mit Nebenräumen. Die Nebenräume erstrecken sich über 2 Stockwerke. Im Obergeschoss befinden sich neben einem Vereinsheim auch Duschen und Umkleidekabinen für den Außensport.

Alle Umkleiden und Duschräume sind mit einer Lüftung ausgestattet. Die Wärmeversorgung wird über eine Bestandsanlage in der angrenzenden Schule sichergestellt. Die Beheizung erfolgt, bis auf die eigentliche Halle über Heizkörper.

Die Halle wird über die Lüftungsanlage geheizt und die Trinkwasserversorgung erfolgt über Frischwasserstationen.

Bauherr: Verbandsgemeinde Altenkirchen
Technische Gebäudeausrüstung: Ingenieurbüro Pfeifer GmbH & Co. KG, Betzdorf

